

FRANMAR ENGENHARIA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RAZÃO SOCIAL: A. A. SANTOS DELLA VECCHIA ENGENHARIA, CNPJ N°: 28.103.153/0001-83
 ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA N° 151, SALA 2 – CENTRO
 TELEFONE: (46) 99971-0889, E-mail: franmarengenharia.me@gmail.com
 CEP 85.540-000 / Mangueirinha – PR

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	340,95	45,66	386,61	5.031,54	5850,31	3.092,88	10.581,85
1.2	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	634,25	2,00	4,63	6,63	1.268,50	2.936,58	4.205,08	
1.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	634,25	0,92	2,17	3,09	583,51	1.376,32	1.959,83	
1.4	COMP 002	REMOÇÃO DE CALHA E CONDUTORES PLUVIAIS SEM REAPROVEITAMENTO	M	80,00	2,08	5,03	7,11	165,40	402,40	568,80	
1.5	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRUMAIL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	634,25	0,43	1,16	1,59	272,73	735,73	1.008,46	
1.6	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	40,00	0,32	0,85	1,17	12,80	34,00	46,80	
2		COBERTURA									
2.1	COMP 003	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA FIBROCIMENTO.	M2	634,25	30,82	6,93	37,75	19.547,59	4.395,35	23.942,94	
2.2	COMP 004	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	634,25	25,96	5,01	30,97	16.465,13	3.177,59	19.642,72	
2.3	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	634,25	12,63	5,57	18,20	8.010,58	3.532,77	11.543,35	
2.4	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	634,25	44,47	4,60	49,07	28.205,10	2.917,55	31.122,65	
2.5	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,00	67,94	7,50	75,44	6.114,60	675,00	6.789,60	
2.6	COMP 005	TESTEIRA EM MADEIRA BENEFICADA 2,5 X 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	34,54	7,58	42,12	4.144,80	909,60	5.054,40	
2.7	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	50,00	76,18	2,05	78,23	3.809,00	102,50	3.911,50	
3		FORRO									
3.1	COMP 006	FORRO DE PVC USO BRANCO, REGUA DE 20 CM ESPESSURA DE 30 MM COMPRIMENTO DE 6M COM ESTRUTURA METÁLICA DE FIXAÇÃO E COLOCAÇÃO DO FORRO PVC.	M2	148,00	85,85	24,00	109,85	12.705,80	3.552,00	16.257,80	
3.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	220,00	10,50	2,57	13,07	2.310,00	565,40	2.875,40	
											R\$ 19.133,20

FRANMAR ENGENHARIA CNPJ 28.103.153/0001-83
 Rua Visconde de Guarapuava n° 151, Sala 2 – Centro
 Telefone: (46) 99971-0889 E-mail: franmarengenharia.me@gmail.com
 CEP 85.540-000 / Mangueirinha – PR

