




Empreendimentos SF
Razão Social - Szymanski & Favero Construções Ltda
 Rua Marechal Cândido Rondon, nº 3245, Bairro Cancelli
 Cascavel, Paraná, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824
 CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscrição Estadual Isenta

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONY	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF		APELIDO DO EMPREENDIMENTO			Preço Total (R\$)
			DESCRIÇÃO DO LOTE	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	BDI1 (%)	BDI2 (%)	BDI3 (%)	
		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SCARES		01 CORONEL DOMINGOS SCARES - PR	22,88%	0,00%	0,00%	
SERVÍÇO DE BARRACÃO								
1.1.		Trabalho de obra						18.049,87
1.1.1.	1	Placa de obra em aço galvanizado com placa com instalação (1,0x1,20m)	UNID	1,00	658,17	BDI1	625,62	645,82
1.1.2.	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 3,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	5,00	494,37	BDI1	595,19	2.375,95
1.1.3.	99959	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	76,10	82,51	BDI1	76,81	5.845,24
1.1.4.	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	41,60	163,81	BDI1	201,29	8.173,66
ESTRUTURA								
FUNDAÇÃO								
2.1.		REATERRAMENTO, APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	7,00	55,45	BDI1	64,45	451,15
2.1.1.	96995							
2.1.2.	99523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COBORTAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	6,00	100,50	BDI1	123,49	740,84
2.1.3.	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	22,40	191,00	BDI1	234,70	5.257,28
2.1.4.	92577	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	21,80	11,71	BDI1	14,39	313,70
2.1.5.	92876	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	150,50	10,81	BDI1	13,28	1.986,64
2.1.6.	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA 60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	6,80	11,44	BDI1	14,06	95,61
2.1.7.	92875	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	30,70	11,05	BDI1	13,58	415,91
2.1.8.	94971	CONCRETO FCK - 25MPa, TRAÇO 1-2-3-2 7 SEM MASSA SECA DE CIMENTO ADEQUADA, BRITA 71 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_05/2021	M3	5,40	418,21	BDI1	513,90	2.775,06
2.1.9.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMACS AF_06/2018	M2	22,40	41,94	BDI1	51,54	1.154,50
PILARES								
2.2.		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES TRIANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	91,20	45,68	BDI1	56,43	5.419,06
2.2.1.	92443							
2.2.2.	92500	CORTE E DOBRA DE AÇO CA. AX. DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	129,70	11,44	BDI1	14,06	1.823,56

PMV/D.A



Empreendimentos SF
Razão Social - Szymanski & Favero Construções Ltda
 Rua Marechal Cândido Rondon, nº 3245, Bairro Cancelli
 Cascavel, Paraná, CEP 85.811-080, Fone: (41) 30.59-2824
 CNPJ: 21.532.362/0001 01 - Inscrição Estadual: Isenta

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2.2.3.	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	347,30	11,71	BDI1	14,39	4.993,33
2.2.4.	SINAPI	92876	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	62,20	10,81	BDI1	13,28	825,02
2.2.5.	SINAPI	92878	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	104,30	11,54	BDI1	14,18	1.476,97
2.2.6.	SINAPI	94871	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_09/2021	M3	4,40	418,21	BDI1	513,90	2.264,16
2.3.			VIGAS E LAJE						38.937,07

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2.3.1.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,0 MM. AF_06/2022	KG	397,40	11,68	BDI1	14,35	5.702,69
2.3.2.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_09/2021	M3	9,30	418,21	BDI1	513,90	4.779,27
2.3.3.	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	29,60	11,71	BDI1	14,39	425,94
2.3.4.	SINAPI	88878	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	66,80	11,64	BDI1	14,18	865,42
2.3.5.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	213,90	11,44	BDI1	14,06	3.007,43
2.3.6.	SINAPI	92875	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1,00	11,05	BDI1	13,58	15,59
2.3.7.	SINAPI	101963	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8-4). AF_11/2020	M2	3,75	184,59	BDI1	226,75	850,31
2.3.8.	SINAPI	101730	ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PE-DIREITO SIMP.LES, INCLUSIVE TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	2,80	16,59	BDI1	20,38	57,09
2.3.9.	SINAPI	92465	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	170,30	111,32	BDI1	136,79	23.295,34
2.3.10.			ALVENARIA						65.266,31
2.3.11.	SINAPI	103330	PAREDES E PAINÉIS						86.666,94
2.3.12.	SINAPI	93186	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,6X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	246,85	83,54	BDI1	102,65	30.471,66
2.3.13.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,50	102,60	BDI1	126,07	189,11
2.3.14.	SINAPI	93197	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,65	117,22	BDI1	144,04	3.723,43
2.3.15.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	25,65	112,26	BDI1	137,87	3.566,62

Handwritten signature



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
3.1.5.	SINAPI	87904	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	185,45	9,73	BDI 1	11,96	2.237,58
3.1.6.	SINAPI	87879	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. AF_06/2014	M2	316,43	4,08	BDI 1	5,03	1.591,64
3.1.7.	SINAPI	80048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ENCOCCAGEM ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014	M2	219,69	34,38	BDI 1	42,12	9.211,22

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
3.1.8.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	106,45	60,91	BDI 1	74,85	14.629,43
3.1.9.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,20	93,92	BDI 1	115,41	948,36
4.1.			COBERTURA E FORROS						96.936,74
4.1.1.	SINAPI	92557	TELHADO, FORRO EM PVC E CALHA COM CONDUTOR FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA MACAPARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	LIN	12,00	1.527,99	BDI 1	1.877,89	22.535,06
4.1.2.	Composição	6	REPANIMENTO DE TELHADO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 8MM	UND	1,00	1.007,80	BDI 1	1.236,36	1.236,36
4.1.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E - 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	215,70	47,23	BDI 1	58,04	12.518,23
4.1.4.	SINAPI	94238	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E - 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	20,70	79,05	BDI 1	87,14	2.010,00
4.1.5.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	151,97	81,85	BDI 1	160,58	16.295,14
4.1.6.	SINAPI	38250	RGD A FORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	126,60	5,38	BDI 1	6,61	836,83
4.1.7.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 83 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,70	81,12	BDI 1	98,60	2.382,42
4.1.8.	SINAPI	39390	TABUA APARELHADA, 2,5 X 25 - CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	88,00	29,73	BDI 1	36,53	3.141,59
4.2.			REVESTIMENTO INTERNO E CALÇADA						31.060,25

[Handwritten signatures and initials]



EMPREENDIMENTOS
SF
 SZYMANSKI & FAVERO

Empreendimentos SF
 Razão Social - Szymanski & Favero Construções Ltda
 Rua Marechal Cândido Rondon, nº 3245, Bairro Cancelli
 Cascavel, Paraná, CEP 85.811-080. Fone: (45) 3039-2824
 CNPJ: 21.532.362/0001 01 - Inscrição Estadual: Isenta

4.2.1.	SINAPI	97089	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	151,97	3,43	5011	4,21	639,70
4.2.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OULAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM. AF_09/2017	M3	7,80	109,06	8011	134,01	1.018,48
4.2.3.	SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	151,97	45,41	5011	56,60	8.475,93
4.2.4.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_03/2014	M2	97,74	55,13	8011	73,66	7.101,79

Placa 0.4



Empreendimentos SF
Razão Social - Szymanski & Favero Construções Ltda
 Rua Marechal Cândido Rondon, nº 3245, Bairro Cancelli
 Cascavel, Paraná, CEP 85.811-080, Fone: (41) 3039-2824
 CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscrição Estadual: Isenta

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICRYV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM DUAS SALAS PEDREGULHO - Zona Rural
LOCALIDADE SINAPI OURITIBA	DATA BASE (06-22 IN DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Utilitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Inicial (com BDI) (R\$)	BDI 1 (%)	BDI 2 (%)	Preço Total (R\$)
4.2.5.	SINAPI	93381	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	107,43	38,42	901,1	47,21	22,86%	0,00%	5.071,77
4.2.6.	SINAPI	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	10,35	52,59	901,1	54,82			571,40
4.2.7.	SINAPI	96467	ROÇAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	137,88	6,17	901,1	7,98			1.045,13
4.2.8.	SINAPI	94884	EXCUÇÃO DE PASSICO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2018	M2	41,35	114,47	901,1	140,66			3.616,28
4.2.9.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2001	M2	41,35	3,65	901,1	4,50			186,08
4.2.10.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUIDO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2001	M2	41,35	19,18	901,1	23,57			974,62
5.1.			INSTALAÇÃO HIGIENIZANTES								16.029,91
5.1.1.	SINAPI	91784	ÁGUA FRIA E ESGOTO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	30,00	48,98	901,1	90,04			1.001,20
5.1.2.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	15,00	49,50	901,1	59,60			894,90
5.1.3.	SINAPI	69970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO, INCLUSIVE CONEXÕES, ROÇAPÉ INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	LIN	1,00	45,39	901,1	55,65			55,65
5.1.4.	SINAPI	3659	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	LIN	1,00	22,88	901,1	25,11			28,11
5.1.5.	SINAPI	20144	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	LIN	1,00	82,53	901,1	101,41			101,41
5.1.6.	SINAPI	39423	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	LIN	1,00	80,79	901,1	99,27			99,27
5.1.7.	SINAPI	3693	LUMA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	LIN	2,00	23,79	901,1	25,23			50,46

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.







EMPREENDIMIENTOS
SF
SZYMANSKI & FAVERO



Empreendimentos SF
Razão Social - Szymanski & Favero Construções Ltda

Rua Marechal Cândido Rondon, nº 3245, Bairro Cancelli
Cascavel, Paraná, CEP 85.811-080. Fone: (45) 3039-2824
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscrição Estadual: Isenta

5.1.8.	SINAPI	29752	LUTA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	UN	1,00	7,44	801 1	9,74	8,74
5.1.9.	SINAPI	85363	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 08/2001	UN	3,00	36,23	801 1	64,52	133,56

PMVA D.O.A



Empreendimentos SF
Reação Social - Szymanski & Favero Construções Ltda
 Rua Marechal Cândido Rondon, nº 3245, Bairro Cancelli
 Cascavel, Paraná, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824
 CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscrição Estadual Isenta

Nº OPERAÇÃO: 0	PROPRIETÁRIO/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM ILUMINAÇÃO SALAS PEDREGULHO - Zona Rural
LOCALIDADE E SINAPE CURITIBA	DATA BASE: 05-22 (N. DES.)	MUNICÍPIO / UF: CORONEL DOMINGOS SOARES - PR
Nº SICOBY:	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1: 22,88%
Fonte:	Código:	BDI 2: 0,00%
SINAPE	80630	BDI 3: 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Utilitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
5.1.10	SINAPE	80630	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	17,52	BDI 1	21,53	21,53
5.1.11	SINAPE	80373	RAMPA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,59	BDI 1	9,33	9,33
5.1.12	SINAPE	89480	CURVA 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	9,01	BDI 1	9,84	19,68
5.1.13	SINAPE	102622	CAIXA D'ÁGUA EM FOLETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2021	UN	1,00	650,56	BDI 1	799,41	799,41
5.2			INSTALAÇÃO DE ESGOTO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P. PRÉDIOS. AF_12/2015	M	20,00	62,94	BDI 1	101,18	2.023,60
5.2.2	SINAPE	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_12/2015	M	10,00	98,58	BDI 1	120,89	1.208,90
5.2.3	SINAPE	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_12/2015	M	20,00	66,34	BDI 1	81,52	1.630,40
5.2.4	SINAPE	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	37,07	BDI 1	45,55	45,55
5.2.5	SINAPE	88068	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO - 1,40 M, ALTURA INTERNA - 2,50 M, VOLUME ÚTIL 3463 L, PARA 13 CONTRIBUINTES. AF_12/2020	UN	1,00	1.244,95	BDI 1	2.267,07	2.267,07
5.2.5	SINAPE	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETÂNGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	556,24	BDI 1	883,51	1.767,02
5.2.7	Composição	2	SUMIDURO CIRCULAR PRÉ-MOLDADO DIÂMETRO INTERNO DE 1,5 METRO E ALTURA DE 1,0 METRO	und	1,00	1.584,85	BDI 1	1.886,02	1.886,02

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



EMPREENDEIMENTOS
SF
SZYMANSKI & FAVERO

Empreendimentos SF
Razão Social - Szymanski & Favero Construções Ltda
Rua Marechal Cândido Rondon, nº 3245, Bairro Cancelli
Cascavel, Paraná, CEP 85.811-080, Fone: (41) 3039-2824
CNPJ: 21.532.362/0001 01 Inscrição Estadual: Isenta

5.2.5	SINAPI	38106	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 64X60,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	450,47	8011	554,80	564,80
6.1.			INSPEÇÃO ELÉTRICA E TUBAGEM						20.734,25
									20.734,25

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
6.1.1.	SINAPI	101921	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA ALFETA DE ALVENARIA). AF_07/2020.P	UN	1,00	1.113,24	8011	1.371,05	1.374,09
6.1.2.	SINAPI	5057	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLA T, EXTENSÃO DE 10,00 M, RESISTÊNCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,00	503,35	8011	1.146,95	1.146,95
6.1.3.	SINAPI	100694	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	561,14	8011	842,41	842,41
6.1.4.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 90 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	509,35	8011	525,89	525,89
6.1.5.	SINAPI	93863	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	71,83	8011	86,39	176,78
6.1.6.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	178,54	8011	219,39	219,39
6.1.7.	SINAPI	51225	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,40	11,82	8011	14,52	2.416,13
6.1.8.	SINAPI	2068	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	14,70	2,92	8011	3,59	52,77
6.1.9.	SINAPI	92623	INTERRUPTOR SIMPLIS (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	52,20	8011	64,14	64,14
6.1.10.	SINAPI	2090	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	64,80	5,00	8011	6,14	396,64
6.1.11.	SINAPI	2541	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERIORMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	M	15,00	20,23	8011	24,86	372,90
6.1.12.	SINAPI	30467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	3,00	117,59	8011	141,36	424,86
6.1.13.	SINAPI	36810	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	0,95	8011	1,17	4,68
6.1.14.	SINAPI	39209	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,62	8011	0,76	0,76

10 / 10

[Handwritten signatures and initials]



Empreendimentos SF
Razão Social - Szymanski & Favero Construções Ltda
 Rua Marechal Cândido Rondon, nº 3245, Bairro Cancelli
 Cascavel, Paraná, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824
 CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscrição Estadual Isenta

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
6.1.15.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	46,73	80,11	57,42	229,68
6.1.16.	SINAPI	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (8 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	94,10	80,11	115,63	115,63
6.1.17.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	59,74	80,11	72,67	72,67

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
6.1.18.	SINAPI	91006	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	35,01	80,11	43,12	344,16
6.1.19.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	50,11	80,11	61,58	862,12
6.1.20.	SINAPI	91936	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	562,80	4,20	80,11	5,16	2.904,05
6.1.21.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	149,30	6,76	80,11	8,31	1.240,66
6.1.22.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,50	9,24	80,11	11,95	244,03
6.1.23.	SINAPI	92978	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	116,40	10,07	80,11	12,37	1.439,67
6.1.24.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	13,64	80,11	16,76	100,56
6.1.25.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,53	80,11	19,08	19,08
6.1.26.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	24,72	80,11	30,38	30,38
6.1.27.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	27,81	80,11	34,17	34,17
6.1.28.	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	2,00	51,83	80,11	63,69	127,38
6.1.29.	SINAPI	96905	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	93,93	80,11	114,68	114,68
6.1.30.	SINAPI	34641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO FRA-MOLDADA, DIÂMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	1,00	59,45	80,11	73,05	73,05
6.1.31.	SINAPI	39091	ESPELHO / PLACA CEGA 3" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	3,05	80,11	3,75	3,75

PRV3.0.4

[Handwritten signatures and initials]



Empreendimentos SF



Reção Social - Szymanski & Favero Construções Ltda

Rua Marechal Cândido Rondon, nº 3245, Bairro Cancelli
 Cascavel, Paraná, CEP 85.811-080, Fone: (41) 30.39-2824
 CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscrição Estadual: Isenta

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
6.1.32	SINAPI	39912	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA PARA AFEIÇÃO, DIMENSÕES 200 X 200 X 90 MM	UN	2,00	66,02	BDI 1	105,70	211,40
6.1.33	SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	30,00	3,63	BDI 1	4,46	133,80
6.1.34	SINAPI	3911	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 18" W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	UN	20,00	133,85	BDI 1	164,47	3.289,40
6.1.35	SINAPI	97559	CURVA 35 GRAUS PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO... FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	12,21	BDI 1	15,00	15,00

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
6.1.36	SINAPI	91680	LUVA PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	11,36	BDI 1	13,89	13,89
6.1.37	SINAPI	9780	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36" W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADA E REATOR INCLUIDOS)	UN	4,00	142,50	BDI 1	175,16	700,40
6.1.38	SINAPI	97594	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	167,72	BDI 1	205,09	205,09
6.1.39	SINAPI	100565	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	88,70	BDI 1	110,22	110,22
7.1.			ESQUADRIAS						18.899,35
7.1.1	SINAPI	100685	JANELAS E PORTAS KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	1.133,11	BDI 1	1.382,37	5.569,45
7.1.2	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.047,85	BDI 1	1.287,60	3.862,20
7.1.3	SINAPI	101865	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 1,5CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	12,60	154,35	BDI 1	189,67	2.389,84
7.1.4	SINAPI	95589	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,80	114,18	BDI 1	140,90	954,04
7.1.5	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORFER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACEITO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALÇAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,90	380,25	BDI 1	467,29	5.514,02

[Handwritten signatures and initials]



Empreendimentos SF
Razão Social - Szymanski & Favero Construções Ltda
 Rua Marechal Cândido Rondon, nº 3245, Bairro Cancelli
 Cascavel, Paraná, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824
 CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscrição Estadual Isenta

Item	Composição	Código	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Valor Total (R\$)
7.1.6.		3	TELA MOSQUITEIRO EM ALUMÍNIO MALHA 14 FIO 31 MM	UNID	1,00	137,07	BDI 1	168,43
7.1.7.	SINAPI	84570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M2	0,60	326,57	BDI 1	940,77
8.1.			LOUÇAS E METAIS					13.522,41
8.1.1.	SINAPI	26932	SANHEIRO E COZINHA VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL, CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	3,00	537,76	BDI 1	12.692,47
								800,90

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
8.1.2.	SINAPI	46939	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44X33,5" CM, PADRÃO P-CRULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO P-CRULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	366,86	BDI 1	460,80	460,80
8.1.3.	SINAPI	300864	BARRA DE APOIAR T1, EM AÇO INOX POLIDO 90 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	637,40	BDI 1	783,24	783,24
8.1.4.	SINAPI	96547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVA TORÇID 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	50,84	BDI 1	62,47	62,47
8.1.5.	SINAPI	95544	PAREDEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	72,23	BDI 1	88,83	88,83
8.1.6.	SINAPI	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	41,34	BDI 1	51,04	51,04
8.1.7.	SINAPI	86810	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	97,24	BDI 1	119,49	119,49
8.1.8.	Composição	4	BANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COZINHA 3,60 DE LARGURA (2,13 M) COM MÃO FRANCESA, INSTALADA.	M2	1,00	1.414,08	BDI 1	3.738,73	1.738,73
8.1.9.	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF. 01/2021	M2	2,00	860,31	BDI 1	1.057,15	2.114,30
8.1.10.	Composição	5	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA DESPESA 0,50 DE LARGURA (8,75 M) COM MÃO FRANCESA, INSTALADA.	UNID	1,00	5.898,79	BDI 1	7.248,43	7.248,43
8.1.11.	SINAPI	11186	ESPELHO CRISTAL E - 4 MM	M2	0,48	515,96	BDI 1	634,05	304,34
8.1.			PAREDES E TETOS					71.307,00	
8.1.1.1.	SINAPI	102193	INTERNA E EXTERNA LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF. 01/2021	M2	56,50	2,24	BDI 1	2,76	11.507,07
								155,38	10,10

[Handwritten signature]

Empreendimentos SF
Razão Social - Szymanski & Favero Construções Ltda
 Rua Marechal Cândido Rondon, nº 3245, Bairro Cancelli
 Cascavel, Paraná, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824
 CNPJ 21.532.362/0001-01 - Inscrição Estadual: Isenta



9.1.2.	SINAPI	99485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	434,44	3,04	BDI 1	3,74	1.624,61
9.1.3.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO, PIGMENTADA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	56,50	15,76	BDI 1	19,99	1.495,54
9.1.4.	SINAPI	86499	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	239,89	14,97	BDI 1	18,40	4.391,99
9.1.5.	SINAPI	43026	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERIORES.	KG	180,00	4,82	BDI 1	5,92	1.095,69
9.1.5.	SINAPI	35306	TEXTURA A CRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2015	M2	190,05	13,59	BDI 1	16,70	3.173,24
10.1.			INSTALAÇÃO DE ESCOZAS PREVENTIVAS						895,72
10.1.1.	SINAPI	101905	PREMISO DE COMBATE E INCÊNDIO EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	183,42	BDI 1	235,99	233,99

PRN3.0.4

[Handwritten signature]

10/10



Empreendimentos SF
Razão Social - Szymanski & Favero Construções Ltda
 Rua Marechal Cândido Rondon, nº 3243, Bairro Cancelli
 Cascavel, Paraná, CEP 85.811-080, Fone: (41) 3039-2824
 CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscrição Estadual: Isenta

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
10.1.2.	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF: 10/2020. P	UN	1,00	560,32	BDI:1	676,23	676,23
10.1.3.	SINAPI	97500	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 02 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF: 02/2020	UN	1,00	29,25	BDI:1	35,04	35,04
10.1.4.	SINAPI	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26 CM, EM PVC 2X MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13620)	UN	3,00	11,00	BDI:1	13,52	40,56

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizadas os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rabato proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Cascavel/PR, 01 de novembro de 2022.
LUIZ FELIPE
SZYMANSKI:03
622521902

Assessor responsável por LUIZ FELIPE
 CPF nº 031.022.010-2
 RG nº 1.941.140.001-3
 OAB nº 111.140.001-3
 Inscrição Estadual nº 111.140.001-3
 Inscrição Municipal nº 111.140.001-3
 Data: 2022.11.01 16:58:07
 Fone: (41) 3039-2824

REPRESENTANTE LEGAL
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUÇÕES LTDA
LUIZ FELIPE SZYMANSKI
 RG nº 37.629.738-4 SSP/SP

Assessor responsável por RODRIGO ANASTACIO FAVERO
 CPF nº 058.332.469-03
 RG nº 058.332.469-03
 OAB nº 101.150-7
 Inscrição Estadual nº 101.150-7
 Inscrição Municipal nº 101.150-7
 Data: 2022.11.01 16:58:07
 Fone: (41) 3039-2824

RESPONSÁVEL TÉCNICO
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUÇÕES LTDA
RODRIGO ANASTACIO FAVERO
 RG nº: 058.332.469-03
 CREA Nº: PR - 101150/D

PMV3.0.4