




EMPREENDIMIENTOS  
**SF**  
SZYMANSKI & FAVERO



Empreendimentos SF  
Razão Social - Szymanski & Favero Construções Ltda

Rua Marechal Cândido Rondon, n° 3245, Bairro Cancelli  
Cascavel, Paraná, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824  
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscrição Estadual: Isenta

N° OPERAÇÃO	N° SICONV	PROPORANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES	CONCLUSÃO DE OBRA - ESCOLA MUNICIPAL AURORA TORTELLI						
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3			
CURITIBA	07-22 (N.DES.)		0 CORONEL DOMINGOS SOARES - PR	22,88%	0,00%	0,00%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
3. SERVIÇO PRELIMINAR									
3.1. SALAS E SAGUÃO									
3.1.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	5,49	BDI 1	6,75	337,50
3.1.2.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	54,52	BDI 1	66,99	66,99
3.1.3.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	88,42	BDI 1	108,65	325,95
3.1.4.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	32,48	BDI 1	39,91	478,92
3.1.5.	SINAPI	100905	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	23,00	275,68	BDI 1	338,76	7.791,48
3.1.6.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	75,52	BDI 1	92,80	92,80
1.1.1.	Composição	1	Placa de Obra em aço galvanizado completa com instalação (1,0x1,20m)	M2	1,00	711,20	BDI 1	873,92	873,92
2.1.	FINALIZAÇÃO DA ESTRUTURA								
2.1.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	72,00	10,43	BDI 1	12,82	923,04
2.1.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	72,00	35,45	BDI 1	43,56	3.136,32
2.1.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,88	62,09	BDI 1	76,30	219,74
2.1.4.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,50	37,15	BDI 1	45,65	251,08
2.1.5.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	10,19	BDI 1	12,52	12,52
2.1.6.	Composição	2	REQUADRO DE PORTA/PASSAGEM PARA SAGUÃO (3,20X3,00)M	M2	1,00	286,62	BDI 1	352,20	352,20
9.093,64									
9.093,64									

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*





EMPREENDIMIENTOS  
**SF**  
SZYMANSKI & FAVERO

Empreendimentos SF  
**Razão Social - Szymanski & Favero Construções Ltda**

Rua Marechal Cândido Rondon, nº 3245, Bairro Cancelli  
Cascavel, Paraná, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824  
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscrição Estadual: Isenta

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONCLUSÃO DE OBRA - ESCOLA MUNICIPAL AURORA TORTELLI		
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 07-22 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 CORONEL DOMINGOS SOARES - PR	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
4.1.			FORROS						296.726,84
4.1.1.	SINAPI	20205	PVC 8 A 10MM RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	268,00	4,40	BDI 1	5,41	1.449,88
4.1.2.	SINAPI	96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	264,45	85,27	BDI 1	104,78	27.709,07
4.1.3.	SINAPI	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	136,80	5,38	BDI 1	6,61	904,25
5.			PISOS						27.112,94
5.1.			PISO INTERNO E CALÇADAS CIMENTADA						27.112,94
5.1.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	287,45	49,50	BDI 1	60,83	17.485,58
5.1.2.	SINAPI	88650	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	198,80	15,98	BDI 1	19,64	3.904,43
5.1.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	2,00	103,46	BDI 1	127,13	254,26
5.1.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	47,16	94,37	BDI 1	115,96	5.468,67
6.			ESQUADRIAS						29.076,87
6.1.			PORTAS E JANELAS						29.076,87
6.1.1.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	977,58	BDI 1	1.201,25	3.603,75
6.1.2.	Composição	3	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE COMPLETA COM VIDRO INSTALADA	M2	6,00	2.866,81	BDI 1	3.522,74	21.136,44
6.1.3.	SINAPI	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	8,64	408,47	BDI 1	501,93	4.336,68
7.			PINTURAS E EXTRAS						104.610,87
7.1.			LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	12,60	2,39	BDI 1	2,94	37,04
7.1.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	429,60	3,25	BDI 1	3,99	1.714,10

PMV3.0.4

*[Handwritten signature]*





EMPREENDIMENTOS  
**SF**  
SZYMANSKI & FAVERO

Empreendimentos SF  
Razão Social - Szymanski & Favero Construções Ltda

Rua Marechal Cândido Rondon, nº 3245, Bairro Cancelli  
Cascavel, Paraná, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824  
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscrição Estadual: Isenta


Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
		01	02	CONCLUSÃO DE OBRA - ESCOLA MUNICIPAL AURORA TORTELLI					
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF					
				01 CORONEL DOMINGOS SOARES - PR					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
7.1.3.	SINAPI-I	3990	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	35,50	29,73	BDI 1	36,53	1.296,82
7.1.4.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	21,35	16,76	BDI 1	20,59	439,60
7.1.5.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	417,00	14,77	BDI 1	18,15	7.568,55
7.1.6.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26. CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30,00	70,23	BDI 1	86,30	2.589,00
7.1.7.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	417,00	16,27	BDI 1	19,99	8.335,83
7.1.8.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,70	125,88	BDI 1	154,68	1.964,44
7.1.9.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	33,00	176,37	BDI 1	216,72	7.151,76
7.1.10.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	264,45	2,17	BDI 1	2,67	706,08
7.2.			<b>CALÇADÃO NO ENTORNO DA ESCOLA AURORA e ENTRADA</b>						<b>24.057,01</b>
7.2.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	2,00	103,46	BDI 1	127,13	254,26
7.2.2.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESURA 6 CM. ARMADO. AF_07/2016	M2	17,00	94,37	BDI 1	115,96	1.971,32
7.2.3.	Composição	6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO (CALÇADAS) EXTERNA ANTIDERRAPANTE PEI 04	M²	292,36	47,23	BDI 1	58,04	16.968,57
7.2.4.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_08/2014	M	247,60	15,98	BDI 1	19,64	4.862,86
7.3.			<b>GRELHA PARA DRENO E CALHA METÁLICA</b>						<b>26.320,31</b>
7.3.1.	Composição	4	GRELHA DE CONCRETO COM FUROS PARA ENCAIXE EM CANALETA COM INSTALAÇÃO (CONFORME DETALHE)	UN	48,80	179,57	BDI 1	220,66	10.769,21
7.3.2.	Composição	5	CALHA PARA QUADRA DE ESPORTES COM CONDUTORES PARA ESCOLA	UN	94,00	134,64	BDI 1	165,45	15.552,30
7.4.			<b>SERVIÇOS EXTRAS</b>						<b>22.420,83</b>
7.4.1.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	m²	3,40	1.192,23	BDI 1	1.465,01	4.981,03

*[Handwritten signatures and initials]*





EMPREENDIMENTOS  
**SF**  
SZYMANSKI & FAVERO



Empreendimentos SF  
**Razão Social - Szymanski & Favero Construções Ltda**  
Rua Marechal Cândido Rondon, nº 3245, Bairro Cancelli  
Cascavel, Paraná, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824  
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscrição Estadual: Isenta

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DE OBRA - ESCOLA MUNICIPAL AURORA TORTELLI
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
7.4.2.	Cotação	03	COBERTURA PARA PASSARELA EM POLIPROPILENO DE 4MM PARA PASSARELA COM ESTRUTURA METÁLICA E AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA NO PISO, CONFORME MODELO	M²	17,00	835,29	BDI 1	1.026,40	17.448,80
									215.723,94

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Cascavel/PR, 01 de novembro de 2022.

**LUIZ FELIPE**  
**SZYMANSKI:036**  
**22521902**

Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE  
SZYMANSKI:03622521902  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora  
Raz: Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI  
Múltipla, OU=20781710000103, OU=Certificado PF A3,  
CN=LUIZ FELIPE SZYMANSKI:03622521902  
Localidade: Cascavel-PR, 31/10/2022  
Data: 2022.11.01 17:13:55-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

REPRESENTANTE LEGAL  
**SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUÇÕES LTDA**  
**LUIZ FELIPE SZYMANSKI**  
RG nº 37.629.738-4 SSP/SP

PMV3.0.

**RODRIGO**  
**ANASTACIO**  
**FAVERO:0583324690**

Assinado digitalmente por RODRIGO ANASTACIO  
FAVERO:05833246903  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora  
Raz: Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI  
Múltipla, OU=20781710000103, OU=Certificado PF A3,  
CN=RODRIGO ANASTACIO FAVERO:05833246903  
Localidade: Cascavel-PR, 31/10/2022  
Data: 2022.11.01 17:14:19-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

3

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
**SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUÇÕES LTDA**  
**RODRIGO ANASTACIO FAVERO**  
RG nº: 058.332.469-03  
CREA N°: PR - 101150/D