



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROponente / TOMADOR</b> 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA USO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 12-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTA RITA DE CÁSSIA - CHICO ANDRÉ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORONEL DOMINGOS SOARES - PR	<b>BDI 1</b> 22,88%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTA RITA DE CÁSSIA - CHICO ANDRÉ</b>										<b>66.827,54</b>
<b>1.</b>			<b>SERVIÇO PRELIMINAR</b>					-	<b>2.057,19</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇO INICIAIS</b>					-	<b>2.057,19</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,50	316,94	BDI 1	389,46	584,19	RA
1.1.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	149,76	3,94	BDI 1	4,84	724,84	RA
1.1.3.	Composição	2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA E EXECUÇÃO DE GABARITOS	M²	112,00	5,44	BDI 1	6,68	748,16	RA
<b>2.</b>			<b>ESTRUTURA</b>					-	<b>19.323,65</b>	
<b>2.1.</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>					-	<b>3.052,55</b>	
2.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,61	106,41	BDI 1	130,76	341,28	RA
2.1.2.	Composição	1	FABRICAÇÃO DE ARMAÇÃO DE FERRAGEM PARA ESTRUTURAS	KG	248,63	3,04	BDI 1	3,74	929,88	RA
2.1.3.	Composição	23	FABRICAÇÃO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE FORMAS DE MADEIRAS PARA VIGAS OU ESCORAS	M²	16,15	48,47	BDI 1	59,56	961,89	RA
2.1.4.	Composição	3	SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS	M³	2,61	149,49	BDI 1	183,69	479,43	RA
2.1.5.	Composição	4	APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE EM ESTRUTURAS	M²	29,70	9,32	BDI 1	11,45	340,07	RA
<b>2.2.</b>			<b>PILARES VIGAS E ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO</b>					-	<b>7.534,92</b>	
2.2.1.	Composição	5	DESCARREGAMENTO DE ESTRUTURA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS E PILARES/POSTES DE CONCRETO PRÉ MOLDADOS PARA FECHAMENTO DE ESTRUTURA	M²	112,00	31,89	BDI 1	39,19	4.389,28	RA
2.2.2.	Composição	1	FABRICAÇÃO DE ARMAÇÃO DE FERRAGEM PARA ESTRUTURAS	KG	151,34	3,04	BDI 1	3,74	566,01	RA
2.2.3.	Composição	3	SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS	M³	2,42	149,49	BDI 1	183,69	444,53	RA
2.2.4.	Composição	7	FABRICAÇÃO DE 8 TESOURAS DUPLAS DE MADEIRA E TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	UND	1,00	1.737,55	BDI 1	2.135,10	2.135,10	RA
<b>2.3.</b>			<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIO</b>					-	<b>8.736,18</b>	
2.3.1.	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	33,95	BDI 1	41,72	1.335,04	RA
2.3.2.	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	27,81	BDI 1	34,17	1.093,44	RA
2.3.3.	Composição	22	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (FOSSA, SUMIDOURO E CAIXA DE GORDURA)	UND	1,00	649,82	BDI 1	798,50	798,50	RA
2.3.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,00	106,41	BDI 1	130,76	261,52	RA
2.3.5.	Composição	25	SERVIÇOS DE ELÉTRICA (ELETRODUTO, FIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO) INTERNA	M²	112,00	19,81	BDI 1	24,34	2.726,08	RA
2.3.6.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	28,93	BDI 1	35,55	1.137,60	RA
2.3.7.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	35,20	BDI 1	43,25	1.384,00	RA
<b>3.</b>			<b>CONTRAPISO</b>					-	<b>18.524,21</b>	
<b>3.1.</b>			<b>PISO INTERNO COM CALÇADAS EXTERNAS</b>					-	<b>1.258,71</b>	
3.1.1.	Composição	6	SERVIÇO DE ATERRO DA EDIFICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO	M³	20,99	14,81	BDI 1	18,20	382,02	RA
3.1.2.	Composição	8	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR	UN	7,00	6,25	BDI 1	7,68	53,76	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA USO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 12-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTA RITA DE CÁSSIA - CHICO ANDRÉ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORONEL DOMINGOS SOARES - PR	<b>BDI 1</b> 22,88%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTA RITA DE CÁSSIA - CHICO ANDRÉ</b>										
3.1.3.	Composição	3	SERVIÇO DE CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS	M³	4,48	149,49	BDI 1	183,69	822,93	RA
3.2.			<b>EXECUÇÃO DE COBERTURA E FORRO EM PVC</b>					-	<b>17.265,50</b>	
3.2.1.	Composição	9	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COBERTURA EM FIBROCIMENTO l=20% E CUMEEIRA COM TESTEIRA EM MADEIRA	M²	149,76	11,48	BDI 1	14,11	2.113,11	RA
3.2.2.	Composição	10	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE FORRAMENTO EM PVC LISO BRANCO COM RODAFORRO E EXECUÇÃO DE TARUGAMENTO EM MADEIRA	M²	139,95	88,11	BDI 1	108,27	15.152,39	RA
4.			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>8.590,23</b>	
4.1.			<b>PISOS INTERNOS</b>					-	<b>2.828,14</b>	
4.1.1.	Composição	11	SERVIÇO DE CORTE E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM REJUNTAMENTO	M²	102,22	19,19	BDI 1	23,58	2.410,35	RA
4.1.2.	Composição	18	SERVIÇO DE CORTE E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ CERÂMICO COM REJUNTAMENTO	ML	81,60	4,17	BDI 1	5,12	417,79	RA
4.2.			<b>PAREDES</b>					-	<b>4.260,39</b>	
4.2.1.	Composição	13	CHAPISCO E REBOCO PARA PAREDES QUE RECEBERAM CERÂMICA (BANHEIROS E COZINHA)	M²	96,28	13,36	BDI 1	16,42	1.580,92	RA
4.2.2.	Composição	12	SERVIÇO DE CORTE E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES E REJUNTAMENTO	M²	96,28	22,65	BDI 1	27,83	2.679,47	RA
4.3.			<b>ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)</b>					-	<b>1.501,70</b>	
4.3.1.	Composição	14	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS - JANELAS	UND	17,00	48,91	BDI 1	60,10	1.021,70	RA
4.3.2.	Composição	15	REQUADRO DE ABERTURAS, LIXAMENTO DE PORTAS E INSTALAÇÃO COM FECHADURAS E VISTAS	UND	8,00	48,83	BDI 1	60,00	480,00	RA
5.			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>688,24</b>	
5.1.			<b>BANHEIRO E COZINHA</b>					-	<b>688,24</b>	
5.1.1.	Composição	16	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS NO BANHEIRO (VASO, PIA E DISPENSERS)	UND	3,00	121,70	BDI 1	149,54	448,62	RA
5.1.2.	Composição	17	INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO E TORNEIRA	UND	1,00	195,00	BDI 1	239,62	239,62	RA
6.			<b>PINTURA INTERNA</b>					-	<b>16.768,52</b>	
6.1.			<b>PAREDES DE CONCRETO E PORTAS</b>					-	<b>10.594,64</b>	
6.1.1.	Composição	19	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E PINTURA DO TIPO TEXTURA LISA EM PAREDES INTERNA OU EXTERNA COM CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES COM MASSA CORRIDA - DUAS DEMÃO - TINTA PIGMENTADA	M²	236,64	33,55	BDI 1	41,23	9.756,67	RA
6.1.2.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	M2	41,32	2,59	BDI 1	3,18	131,40	RA
6.1.3.	Composição	20	APLICAÇÃO DE PINTURA EM MADEIRA (PORTAS E ESPELHO)	M²	41,32	13,92	BDI 1	17,10	706,57	RA
6.2.			<b>PINTURA EXTERNA</b>					-	<b>6.173,88</b>	
6.2.1.	Composição	19	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E PINTURA DO TIPO TEXTURA LISA EM PAREDES INTERNA OU EXTERNA COM CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES COM MASSA CORRIDA - DUAS DEMÃO - TINTA PIGMENTADA	M²	135,00	33,55	BDI 1	41,23	5.566,05	RA
6.2.2.	Composição	21	PINTURA DE CALÇADA EXTERNA COM FUNDO PREPARADOR E TINTA PIGMENTADA	M²	37,73	13,11	BDI 1	16,11	607,83	RA

RECURSO  
↓

